南平市国防动员办公室

关于武夷国际羽毛球训练中心项目易地修建防空地下室专家论证结果公示

根据《福建省人民防空条例》第十四条规定，我办于2026年8月25日组织了武夷国际羽毛球训练中心项目易地修建防空地下室专家论证。现将论证结果公示如下：

项目情况概述：武夷国际羽毛球训练中心项目建设单位为福建大武夷开发建设有限公司，项目建设地点为南平市建阳区南平市站站前片区，总计容面积约为28665.01平方米，应建防空地下室面积约为1433.250平方米，因受地质、地形条件限制且结构和基础处理困难，建设单位根据勘察单位和设计单位的意见，向我办申请易地建设防空地下室。

专家论证结论：经根据勘察报告，场地岩土层主要由素填土（块石填土）、淤泥质土、中砂、粉质黏土、石英片岩残积砂质黏性土及石英片岩风化层等组成，素填土以松散状态为主（局部呈稍密状态），淤泥质土与中砂均呈饱和状态，抗剪强度低，自稳性较差，且场地地下水水位较浅，基坑开挖时易产生流泥、流砂、坍塌、渗水等不良地质作用，若大量抽取地下水进行降低地下水水位将影响场地周边道路、已有建（构）筑物的安全。受地质条件限制，本工程仅在素填土最薄、地质条件最好区域设有约

480 ㎡的地下消防水池及泵房。

场地整体地势呈北高南低，南北面相对高差约 3.0m，东南面相对高差 1.5m，若建设人防地下室，地下室部分顶板底面露出地面约 2m，违反国家强制性规范《人民防空地下室设计规范》（GB　50038-2005　2023 年版）第 3.2.15 条（上部为钢筋混凝土结构的甲类防空地下室，顶板底面严禁高出室外地平面）的规定。

根据以上分析，场地由于受地质、地形条件限制，且结构处理困难，不宜修建防空地下室。

公示时间：自发布之日起 7 个工作日。

公示期间如对该项目易地修建防空地下室有异议，将加盖单位公章或签署真实姓名及联系电话的书面材料报南平市国防动员办公室。

通信地址：南平市建阳区武夷新区林后大街 766 号

邮编：354200

监督电话：0599-8838764

南平市国防动员办公室

2026 年 8 月 25 日